

德化县水利局文件

德水函〔2024〕47号

答复类型：B

德化县水利局关于德化县政协十一届三次会议 第24084号建议办理情况的答复

尊敬的陈珊珊委员：

您在县政协十一届三次会议上提出的《关于解决宝美街、环城南路、浔东南路、宝云路交接交叉路口周边低洼地带积水问题的建议》收悉，感谢您对我县水利工作的关心。现就有关情况答复如下：

县委、县政府高度重视宝美街、环城南路、浔东南路、宝云路交接交叉路口周边低洼地带积水问题，由县水利局牵头，城管局、龙浔镇、宝美村委会等部门共同制定整治方案，并实施项目整治。经多次研讨论证，决定实施《德化县城关宝美溪片区高水高排及综合治理工程项目》，该项目概算总投资9118万元，已争取到中央预算内补助资金6382万元，主要建设内容：1.新建4m

× 4m 输水隧洞 1028m、5m × 4m 钢筋砼箱涵 38m；河道护岸加固 60m；建设 2.5m × 6.5m 拦河坝 1 座，配套建设 2m × 1.7m 排砂闸 1 座；2. 新建 1 条 DN800 球墨铸铁饮水管道长 2208m；3. 新建雨水管 DN1500 长 181m；4. 新建雨水管 DN1500 长 708m；5. 新增 13 道横向截水沟尺寸 0.3 × 0.4m 及雨水口 0.5 × 0.4m 26 个；6. 沟渠、道路边沟、雨水管道及雨水口清淤疏通长 1240m。7. 新建 DN400 雨水管道 2km、DN600 雨水管道 2.05km、DN1000 雨水管道 1.73km、混凝土边沟 3.74km。

为加快推进项目建设，县水利局成立专班负责该项目建设，目前已完成项目一期初设批复，正在开展施工招标前期工作，计划今年年底前开工建设，项目建成后能最大限度解决该片区内涝积水和行洪问题。

县水利局分管领导：陈建飞

经办人：林礼坡

联系电话：18900309993



抄送：县政府督察室，存档。

德化县水利局办公室

2024年8月7日印发
